

工 事 数 量 表

工事名	水稻高温耐性検定施設整備工事
工事場所	青森県黒石市田中地内
本内訳書の 注意事項	1 この内訳書は、工事請負契約書に規定される「設計図書」ではありません。
	2 この内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、建設工事請負契約書に規定する「設計図書」ではありません。
	3 この内訳書に記載されている数量は、設計変更及び出来形計算などの対象数量となるものではありません。
	4 この内訳書に記載されている数量は、建設工事請負契約書に規定する請負代金内訳書を拘束するものではありません。

内 訳 書

工事数量表

No.	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
4)	天窓開閉部材内訳						
	アングル天窓硬質用中部@500	アミ-ゴ` 900 × 3000	16	枚			
	アングル天窓硬質用端部@500	アミ-ゴ` 900 × 3000	4	枚			
	天窓用天窓減速機 自動	JVR25H-202	2	台			
	天窓用天窓制御機 自動	MR-20(日オペ)	2	台			
	取付セット	200 × 100用	2	個			
	メタル	Aヒツカケ	26	個			
	シャフト	25A*6000B	12	本			
	ジョイント	B	10	個			
	ラック		72	本			
	オピニオン		72	個			
	予備チェーン		1	個			
	ネットクランプ		100	個			
	シリコンゴム	100m巻	2	巻			
	タフコートスプリング	2000(アミ-ゴ`分)	38	本			
	バードネットOV1670黒	17 × 19 2m × 100m	1	本			
	天窓アミ-ゴ`取付工事費		1	式			
	ナベ`タッピングビス`ステン	M4 × 12	1000	個			
	ブチルテープ	1mm × 15mm × 15m	6	個			
	ウルトラエース	T-600	1	台			
	雨センサー	20m	1	個			
	白傘		2	個			
	センサー設置工事		1	式			
5)	側面換気部材内訳						
	ロールエースハイ-Aモーター	サイド	4	台			
	マグネットボックス	MP-2ガ`タロールエース`ハイ	1	台			
	巻上パイプ	22SP	36	本			
	ガイドパイプ		4	本			
	プロパッカー	22φ	350	個			
	マイカーエースタフ		400	個			
	プロバンド	500M	2	本			
6)	妻面換気部材内訳						
	換気扇FGX1043		2	台			
	電動シャッター-ENS-100		2	台			
	換気扇用制御盤	NCS-243E	1	台			
	取付枠		4	セット			
	ウェザーカバー	UK100ZM	2	台			
	取付工事		1	式			

内 訳 書

工事数量表

No.	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
7)	被覆部材内訳						
	屋根タルキ	シートエース	1351	m			
	妻タルキ	シートエース	312	m			
	側タルキ	タフビニエース	533	m			
	エフクリーン100μ 自然光	屋根・妻・天窓	900	m ²			
	エフクリーン100μ ソフトシャイン	屋根	200	m ²			
	農PO 0.15	側面巻上	334	m ²			
	エフクリーンブラック120μ 0.8m幅	裾張り	80	m ²			
	バードネットOV1670黒	17×19 2×100m	1	巻			
	タフコートスプリング		100	本			
	両面粘着テープ	15mm×50m	44	本			
	ビニエースクロスJ	屋根	50	個			
	エースクロス		350	個			
	ビニエース 外J	アルミ	60	個			
	銘板		2	枚			
8)	循環扇部材内訳						
	循環扇はやてプラス	FAN-30T200AW	4	台			
	インターフェース	ファン×6	1	台			
	取付工事		1	式			
	取付部材		1	式			
9)	ハウス施工費		1	式			
10)	運搬費・諸経費		1	式			
11)	暖房設備工事費						
	温室内暖房工事	HK3030TEV 等	1	式			灯油用
	オイルタンク及び配管工事	KS2-490SJ 等	1	式			
	消化器・標識設備工事		1	式			
	諸経費		1	式			
	タイガーベース		1	式			
12)	電気設備工事費						
	ハウス内配線						
	動力分電盤		1	式			
	分電盤		1	式			
	ケーブル	VCT-F3.5-4C	20	m			
	ケーブル	VCT-F1.25-7C	120	m			
	ケーブル	VCT-F1.25-4C	330	m			
	ケーブル	VCT-F1.25-3C	140	m			
	布設材、保護管等	(PF16,22,28他)	1	式			
	設置工事、補助材等	(ED種)	1	式			
	労務費		1	式			
	運搬諸経費		1	式			

